

Algemeen

- alle maten in mm;
- alle maten in het werk controleren.
- sparingen voor (inbouw)apparatuur: posities en afmetingen op tekening cepezed zijn indicatief;

Omschrijving apparatuur en diverse toebehoren:

- koelkast 'pantry beveiliging & BHV': onderbouwkoelkast met vriesvak. Energiezuinig label. Fabrikaat Siemens o.g.. Let op: aan- en afvoer van lucht boven plint;
- close-in boiler in kastje onder spoelbak cf opgave installatie adviseur. Let op: beluchting kastromp middels 35mm terugliggende bodem over volle kastbreedte (aan voorzijde romp);
- spoelbak: Franke Kubus KBX 110.45 v.v. RVS 3,5 inch turboplug met zeef en wandoverloop. Binnenafmeting 450x400x180mm. Onderzijde voorzien van anti-drum coating. Inclusief sifonset. Vlak ingelegd in werkblad;
- afvallade, softclose: 3-vaks afvalemmer, 1 x 20 en 2 x 10 liter, Hailo Zargen-Cargo 3670-61. Hafele artikelnr. 502.03.523. O.g.;
- zeeppomp, kleur zwart. Ingebouwd in werkblad. Van bovenaf navulbaar. Fabrikaat: Quooker Nordic o.g..
- in hoogte verstelbaar tafelonderstel (bij alle ARBO-balie-werkplekken), traploos elektrisch instelbaar van 620mm-850mm (vooringesteld). Gepoedercoat metaal, kleur RAL 9004, signaal zwart. Merk Linak o.g.. Hefkolom gemonteerd op baliefront. Let op: onderzijde blijft vrij van de vloer ivm schoonmaken.

Diverse meubelbeslag

- bij greeploze deurtjes en lades tpv HPL: greeplijst uitgevoerd in gelijke HPL als aangrenzende fronten;
- kastscharnieren: metalen potscharnier, openingshoek 110°, gedempte sluiting. Blum Blumotion Clip Top Inserta o.g.;
- ladesysteem: metalen geleider, gedempte sluiting. Voldoende draagkracht. Blum Legrabox, kleur wit voorzien van geïntegreerde Blumotion o.g.;
- plinten voorzien van vloerafdichtingsprofiel tegen dweilwater. Kops ingefreesd, kleur 7016 (antracietgrijs), Merk Ostermann o.g.;

Materialisatie, afwerking, detaillering

- alle randen na-frezen (r=1mm) zodat er geen scherpe zijden zijn, waaraan iemand zich kan bezeren of verwonden;
- alle uitwendige (zicht)hoeken in verstek. Bij verstekhoeken met HPL: stootrand van dubbele kantenband. Beide delen voorzien van kantenband, in verstek zagen met behoud van kantenband, vervolgens verlijmen;
- kastrompen en schappen: gemelamineerde spaanplaat, kleur wit. Diktekanten afgewerkt met bijbehorend ABS-band, dikte 1mm;
- deurtjes, ladefronten en plinten:
 - MDF V313 (watervast) beide zijden v.v. HPL. Diktekanten afgewerkt met bijbehorende ABS-band, dikte 1mm. Verlijmd dmv nul-voeg-technologie;
 - Bij fronten of vlakken met finer loopt bij meerdere boven elkaar liggende delen de fineerrichting door (zoveel als mogelijk) uit één plaat. Nerfrichting: staand. Uitgangspunt: eventuele deelnaden alléén parallel aan nerfrichting;
- alle kasten met draaideur voorzien van rijboring t.b.v. oplegging planken. Minimaal 1 plank per 25cm;
- bij ingebouwde apparatuur rekening houden met stelruimte rondom en eventuele benodigde ventilatie tbv warmte-afvoer;
- meubels zijn uitgevoerd in deugdelijk houten plaatmateriaal en afgewerkt met diverse materialen. Tegenzijde, die niet in het zicht zijn, altijd v.v. bijbehorende backing cf opgave leverancier;
- plinten: demontabel uitvoeren. Uitwendige hoeken van plinten in verstek;
- meubels zonder plint aan onderzijde voorzien van volkern stroken, dikte 15 mm. Voorzien van vloerafdichtingsprofiel tegen dweilwater, kops ingefreesd, zie hierboven.
- daar waar bij aansluitingen op bouwkundige plinten muizengaatjes ontstaan, moeten deze met een terugliggende paslat gedicht worden;
- maatvoering van ingebouwd meubilair op tekening cepezed is indicatief. Exacte afmeting bepalen dmv inmeten bouwkundige situatie.

Metaalwerk

- alle randen voorzien van facet, zodat niemand zich eraan kan bezeren of verwonden.
- onderdelen t.b.v. ondersteuning en constructie zijn uitgevoerd in stalen profielen, gepoedercoat in kleur, met gelaste verbindingen. Dimensionering in overleg met interieurbouwer. Maatvoering van staalconstructies op tekening cepezed is indicatief.

Elektra en kabelmanagement

- Indien E-voorzieningen niet uit het plafond komen, komen ze zó uit de vloer of wand dat ze na het plaatsen van meubels niet in het zicht komen;
- meubels die gevoed worden vanuit vloer of wand, altijd fixeren op vloer en/of aan wand;
- E-voorzieningen moeten te allen tijde bereikbaar blijven, middels demontabele panelen. Bijvoorbeeld met KeKu-beslag of potscharnieren;
- voorzieningen (bijvoorbeeld een draadgoot) aanbrengen tbv kabelmanagement (iom adviseur en opdrachtgever): geen loshangende kabels onder het werkblad;
- bekabeling 'vaste' apparatuur (in- / opbouw) direct onder werkblad wegleiden via draadgoot naar e-goot;
- bekabeling 'losse' apparatuur via doorvoer in werkblad wegleiden via draadgoot (levering interieurbouwer) naar e-goot;
- bij L(72.05) raadzaaltafel 3e ring: bekabeling bevestigen dmv voldoende 'cable grips' of 'kabelklemmen'. Merk Thovip Ergonomics o.g.;
- inbouw elektrificatie modules in Vaste Inrichting voorzien van 1 x 230V aansluiting, 1 x USB A+C charger en USB C data extension. Type en aantal aansluitingen i.o.m. opdrachtgever. Filex Power Spot o.g., kleur zwart;
- posities, aantal en afmetingen van E-voorzieningen op tekening cepezed zijn indicatief. Afstemmen met installatieadviseur.

Stoffering

- zithoogte, -diepte en de hoek van de rugleuning als aangegeven op tekening. Deze kunnen nav de mock-up nog gewijzigd worden;
- alle kussens demontabel;
- kussens bevestigd mnv klitteband of dmv haaklatten (eventueel vastgezet met een dot kit);
- bodem voorzien van sparingen tbv ontsnappen lucht, 5 stuks Ø12mm / zitplek;
- stiknaden: alle tussennaden uitvoeren in een Engelse naad voorzien van band aan de onderzijde. Alle hoeknaden uitvoeren als kapnaad waarbij aan de voor- en bovenzijde van het kussen de naad nog eenmaal extra wordt doorgestikt;
- vulling kussens:
 - zitting: koudschuim, kwaliteit HR 43 HS.
 - rug: koudschuim, kwaliteit HR 32 S.

Verlichting

- LED-lijnverlichting, dimbaar: zowel functioneel als decoratief / accent.
- Decoratief (in het zicht): vlak ingefreesd in meubel. Siliconen ledstrip 4x10mm (bxh). Flexyled SE H4 o.g.. Difuse lichtlijn, géén zichtbare dots;
- Functioneel: (verzonken) aluminium profiel met doorlopende LED-lijn. Difuse lichtlijn, géén zichtbare dots;
- Specificaties (Wattage, voltage, lichtkleur) conform opgave licht- / installatieadviseur.

Brandveiligheid

- alle plaatmaterialen t.b.v. de constructie en afwerking van de meubels moeten voldoen aan de geldende brandveiligheidseisen, zoals gesteld in het PvE.
- opdrachtnemer moet testrapporten van de toegepaste materialen (kunnen) overleggen;

Aan te leveren monsters

- hoekstukken van de verschillende afwerkingsmaterialen, waaruit de detaillering blijkt zoals voorgesteld (aanleveren op A4-formaat);
- van de LED-lijnverlichting dient een functionerend monster te worden aangeleverd van minimaal 30cm.

Controle werktekeningen

- werktekeningen ter controle voorleggen aan architect en bouwdirectie;
- na goedkeuring verwerkte wijzigingen door architect en bouwdirectie, productie gereed

architectenbureau
cepezed b.v.

ezelsveldlaan 61
2611 rv delft nl
t +31 15 215 0000

post@cepezed.nl
www.cepezed.nl

opdrachtgever
gemeente
Haarlemmermeer
werk
gemeentehuis
Haarlemmermeer
fase
wabo
datum
01/12/23
schaal

formaat
A3
getekend
mbr
gecontroleerd
sbl
gewijzigd
02/02/24

tekening
renvooi vaste
inrichting

1226
S(70)
01

cepezed